

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Łączna wielkość powierzchni do wykonania: 303 m²

1. Wykonanie prac ziemnych przygotowawczych (rozebranie istniejącej nawierzchni)
2. Wykorytowanie, zagęszczenie podłoża i wykonanie podbudowy.
3. Wykonanie nawierzchni z betonu drogowego o średniej grubości około 15 cm z (betonu co najmniej B2).
4. Wykonanie dylatacji wypełnienie dylatacji np. kitem trwale plastycznym co 6 metrów.
5. Zatarcie nawierzchni i pielęgnacja betonu.
6. Utrzymanie lekkiego spadku od budynku.
7. Wykonanie najazdów- szt. 2
8. Wywóz i utylizacja gruzu/odpadów.
9. Podane w specyfikacji długości mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.