

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

<b>Ściana nr 1 (16m x 12,8m)</b>		
		
<b>Lp.</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Ilość</b>
1.	Mycie elewacji ściany	1 kpl
2.	Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko odpadów budowlanych	1 kpl
3.	Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków	1 kpl
4.	Malowanie powierzchni elewacji	175 m <sup>2</sup>
5.	Montaż nowych okien aluminiowych PCV <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80cmx80 cm – 11 szt.</li> <li>• 90cmx110cm- 22 szt.</li> </ul>	33 szt.
6.	Wymiana parapetów	33 szt.
7.	Czyszczenie i renowacja drzwi stalowych o wym. 3mx2,2m.	1 szt.

**Ściana nr 2 (31m x 12,8m)**



Lp.	Zakres prac	Ilość
1.	Demontaż konstrukcji stalowej szklonej szkłem (ściany kurtynowej)	1 kpl
2.	Montaż nowej ściany kurtynowej ze systemowych płyt PW o wypełnieniu PUR wraz z odpowiednią ilością pasm okiennych dostosowanych do potrzeb doświetlenia pomieszczenia technologicznego. Propozycję położenia pasm okiennych stanowi Rysunek nr 1. Należy dobrać okna (z zawiasami na zewnątrz) dla pomieszczenia kotłowni o wielkości odpowiadającej, jako otwór rozprężny w przypadku zaistnienia zagrożenia wybuchowego. $F_{okien} (m^2) = 0,066 * F_{podłogi}(m^2)$ .	1 kpl
3.	Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu	1 kpl
4.	Wymiana rynny na długości	31 m
5.	Wymiana rur spustowych wraz z czyszczakiem (13m x2)	26 m
6.	Mycie elewacji ściany.	1 kpl
7.	Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko odpadów budowlanych.	1 kpl
8.	Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków.	1 kpl
9.	Malowanie powierzchni elewacji.	162 m <sup>2</sup>
10.	Wymiana betonowego parapetu na blaszany	24 m

**Ściana nr 3 (16m x 12,8m)**



Lp.	Zakres prac	Ilość
1.	Mycie elewacji ściany	1 kpl
2.	Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko odpadów budowlanych	1 kpl
3.	Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków	1 kpl
4.	Malowanie powierzchni elewacji	200 m <sup>2</sup>
5.	Powiększenie otworu drzwiowego	1 kpl
6.	Montaż nowych drzwi stalowych o wym. 1,5m x 2,2 m	4 szt.
7.	Remont zewnętrznych schodów (czyszczenie, wymiana uszkodzonych/skorodowanych elementów, malowanie)	1 kpl
8.	Wymiana podestu schodów na kraty Wema	3 m <sup>2</sup>

Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Podane w specyfikacji długości mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.