

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**Kotłownia**

Klatka schodowa
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze i schodach
Wymiana okien (86x118 szt.; 86x86 2 szt.)
Malowanie barierek, wymiana poręczy
Wymiana oświetlenia sufitowego (4 szt.)
Montaż drzwi (2 szt.)
Zaślepienie płyta karton gips 2 otworów okiennych
Czyszczenie i malowanie grzejników 2 szt.
Stołówka
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Montaż zlewu i baterii
Wymiana okien 3 szt. (wym. 86x118)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Wymiana oświetlenia sufitowego (3 szt.)
WC
Demontaż glazury i terakoty.
Demontaż grzejników i urządzeń sanitarnych
Wyburzenie ścianek działowych pomieszczenia
Montaż kabiny sanitarnej WC z płyty HPL (2 szt.)
Montaż stelaża podtynkowego WC z miską podwieszaną i zabudową z karton gipsu 1 szt.
Montaż stelaża podtynkowego pisuaru wraz z miską podwieszaną 1 szt.
Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego z oświetleniem LED
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż umywalki o szer. min 50 cm wraz z baterią (1 szt.)
Montażu wyposażenia łazienki : lustro łazienkowe (1 szt.), dozownik do mydła (1 szt), podajnik na ręcznik papierowy, podajnik na papier toaletowy (prod. Merida) 1szt.
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.
Szatnia z prysznicem
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Wymiana okien 3 szt. (wym. 86x118)
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ścianach na wysokości 2 m.
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na podłodze
Montaż kabiny prysznicowej z płyty HPL z odpływem w podłodze i bateriami natynkowymi (3 szt.)
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (2 szt.)

Remont pomieszczeń socjalnych Kotłowni Zakładowej

Malowanie ościeżnic drzwiowych (2 szt.)
Wymiana oświetlenia sufitowego (3 szt.)
Montaż grzejnika panelowego szt. 2
Roboty elektryczne i hydrauliczne w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.
Szatnia
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Wymiana skrzydeł drzwi wraz z klamką (1 szt.)
Malowanie ościeżnic drzwiowych (1 szt.)
Wymiana okien 2 szt. (wym. 86x118)
Wymiana oświetlenia sufitowego (2 szt.)
Montaż grzejnika panelowego szt. 1
Korytarz
Równanie ścian, szpachlowanie, gruntowanie. Malowanie ścian.
Demontaż przeszklonej ścianki działowej
Montaż stolarki plastikowo-szklanej
Zakup i montaż płytek (gatunek I) na ściance działowej
Wymiana oświetlenia sufitowego (3 szt.)
Malowanie skrzydeł i ościeżnicy drzwi (1 szt.)

Podane w niniejszej specyfikacji wymiary wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.

Remont pomieszczeń socjalnych Kopalni Zakładowej

H=2,8m

